GROUPE MERCADIER®

Centre de Formation - Renseignements:
centre-formation-decoration @ mercadier.fr

Assistance Technique Centre de formation

1,349 € TTC / APPEL + 0,337 € TTC / MIN * 0899494004

# MISE EN ŒUVRE D'UN BETON COULÉ RBX ou SOLIX ou AXXX

## SUPPORT

- CHAPE MORTIER
  RAGREAGE (fibré classé P4S)
- CHAPE ANHYDRITE
- CARRELAGE

## PRIMAIRES

- PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT
  1ERE COUCHE Diluer à 20% 1ERE COUCHE
  si le support est très poreux
  → 30 à 45mn DE SECHAGE
  → PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT
  2 EME COUCHE
  (dès que la 1ère est sèche)
  → 1H A 4H DE SECHAGE

ou

- PRIMAIRE EPOXY SABLE
  → 24H DE SECHAGE (mini)
  + Aspiration

- **AVANT SC+ / AXXX**
  PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT
  Dilué à 20% 1ERE COUCHE
  → 30 à 45mn DE SECHAGE
  → PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT
  2 EME COUCHE
  (dès que la 1ère est sèche)
  → 1H A 4H DE SECHAGE

- **AVANT RBX**
  PRIMAIRE EPOXY SABLE
  → 24H DE SECHAGE (mini)
  + Aspiration

- PRIMAIRE MULTI SUPPORTS
  → 30MIN A 1H DE SECHAGE

ou

- PRIMAIRE EPOXY SABLE
  → 24H DE SECHAGE (mini)
  + Aspiration

## APPLICATION BETON COULE

- APPLICATION DES BETONS COULES
  de 3 à 10 mm
- APPLICATION DES BETONS COULES
  de 5 à 10 mm
- APPLICATION DU SC+ de 4 à 10 mm ou DU
  AXXX de 3 à 10 mm
- APPLICATION DE RBX de 5mm à
  10mm
- APPLICATION DES RBX et SC+
  de 7à 10mm ou DU AXXX de 5 à 8 mm
  SUIVANT EPAISSEUR DU JOINT
- APPLICATION DES BETONS
  COULES
  de 5 à 10 mm

↓

3 A 5 JOURS DE SECHAGE / DURCISSEMENT SUIVANT BÉTON COULÉS à 20°C OU Humidité Résiduelle <1%

↓

"PADER" avec un PAD BLANC à VERT selon BETONS COULES

↓

## PROTECTIONS

↓

PROTECTIONS PHASE ACQUEUSE ou PROTECTION PHASE SOLVANT selon projets
SYSTEME VERNIS MONOCOMPOSANT / SYSTEME BI AQUA ou SYSTÈME BI-COMPOSANT SOLVANTÉ

↓

7 JOURS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES

↓

ENTRETIEN :
Pour assurer une meilleure pérennité de vos surfaces, privilégiez un entretien avec les bons produits:
- réalisation de sol : shampoing en entretien et métallisant 1 à 2 fois par an