MISE EN ŒUVRE D'UN BETON COULÉ RBX ou SC+ ou AXXX

SUPPORT

CHAPE MORTIER
RAGREAGE (fibré classé P4S)

CHAPE ANHYDRITE

CARRELAGE

PRIMAIRES

Fixateur Fonds Support poreux ou PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT
1ERE COUCHE Diluer à 20% 1ERE COUCHE si le support est très poreux

ou

Fixateur Fonds Support poreux et PRIMAIRE EPOXY SABLE

AVANT SC+
Fixateur Fonds Support poreux ou PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT
Dilué à 20% 1ERE COUCHE

AVANT RBX
Fixateur Fonds Support poreux et PRIMAIRE EPOXY SABLE

PRIMAIRE MULTI SUPPORTS

ou

PRIMAIRE EPOXY SABLE

30 à 45mn DE SECHAGE

24H DE SECHAGE (mini)
+ Aspiration

30 à 45mn DE SECHAGE

24H DE SECHAGE (mini)
+ Aspiration

30MIN A 1H DE SECHAGE

24H DE SECHAGE (mini)
+ Aspiration

PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT
2 EME COUCHE
(dès que la 1ère est sèche)

1H A 4H DE SECHAGE

PRIMAIRE SABLE MULTI-SUPPORT
2 EME COUCHE
(dès que la 1ère est sèche)

1H A 4H DE SECHAGE

APPLICATION BETON COULE

APPLICATION DES BETONS COULES
de 3 à 10 mm

APPLICATION DES BETONS COULES
de 5 à 10 mm

APPLICATION DU SC+ de 4 à 10 mm

APPLICATION DE RBX de 5mm à 10mm

APPLICATION DES RBX et SC+
de 7à 10mm ou DU AXXX de 5 à 8 mm
SUIVANT EPAISSEUR DU JOINT

APPLICATION DES BETONS COULES
de 5 à 10 mm

3 A 5 JOURS DE SECHAGE / DURCISSEMENT SUIVANT BÉTON COULÉS à 20°C OU Humidité Résiduelle <1%

"PADER" avec un PAD BLANC à VERT selon BETONS COULES

PROTECTIONS

PROTECTION PHASE ACQUEUSE ou PROTECTION PHASE SOLVANT selon projets
SYSTEME VERNIS SYSTEME BI AQUA ou SYSTÈME BI-COMPOSANT SOLVANTÉ

7 JOURS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES

ENTRETIEN :
Pour assurer une meilleure pérennité de vos surfaces, privilégiez un entretien avec les bons produits:
- réalisation de sol : shampoing en entretien et métallisant 1 à 2 fois par an